也今濁水全勢穿越運河桃宿上下虞其涸張秋前後慮其淤關係匪輕工程甚鉅夫料既已完備堰壩自有成規龍門將合之時當圖萬全之策竊以順流淌埽與夫載石沉舟均非良策蓋埽與舟根底皆虛終不能山峙而不動所倚者兩岸壩臺互相捍格而以水之全力噴薄瀰湃不特舟埽難作中流之砥亦壩臺反有搖動之虞故曰非良策也愚謂一試而永勞萬全而弗悞者非用生鐵不可蓋金爲水母水爲金子子之不敢抗母也明矣千鈞之石逐浪而飄一鈎之金投流必止且龍本木屬金能剋木而龍性畏鐵鐵且可以禦真龍龍門之義當以生剋之理制之古人築堰多用鐵者以此法以生鐵八萬七千四百八十觔每九十觔爲一條命其名曰鐵蜈蚣以制龍也每九條爲一束取陽九之義以阨龍也每六束爲一坤體陽而用陰以勝龍也每九坤捲入一埽外柔而內剛以餌龍也然就水之淺深緩急以定埽之大小輕重相時增損因勢調停東西壩頭各下一埽以奪其門戶勢敵力均水縱氾濫不能偏攻也夫然後順流淌埽或載石沉舟既有中流之砥自無搖動之虞矣河流關乎　國脉漕運切於軍糈非